

CIRCULAR INFORMATIVA

TURBO PARA RENAULT 1.9 DCI 120CV

Como consecuencia a las continuadas incidencias producidas en los turbos (para RENAULT 1.9 DCI 120CV) y después de numerosas investigaciones hemos detectado el siguiente problema;

- Hemos encontrado la turbina de admisión molada / rasgada, como consecuencia de la entrada de impurezas a través del circuito de admisión, en dicho circuito existe un evaporizador y el correspondiente manguito desde este hasta el conducto de admisión, cualquiera de estas piezas deberán ser sustituidas antes de la instalación del turbocompresor reconstruido.

**CAMBIAR
POR OTRA
DE
NUEVA**



**CAMBIAR POR OTRA DE
NUEVA**

